

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OCIEPLENIE			
1.1		OCIEPLENIE - ELEWACJA			
1.1.1		ELEWACJA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1.1		poz.6*0.15	m ²	114.080	
				RAZEM	114.080
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1.1		poz.1*0.015	m ³	1.711	
				RAZEM	1.711
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03				
1.1		poz.6*0.15	m ²	114.080	
				RAZEM	114.080
4	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
1.1		poz.6	m ²	760.535	
				RAZEM	760.535
5	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2609-04				
1.1		poz.6*6	szt.	4563.210	
				RAZEM	4563.210
6	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
1.1		<elewacja>(45.63*6.63*2+24.81*6.63*2+0.5*24.81*1.0*2+1.2*5.8*2+7.19*5.8*2+27.2*4.78-24.81*4.78)	m ²	1067.593	
		<okna, drzwi,>-(3.54*4.27*2+1.0*2.0*2+3.64*3.94*2+3.66*3.52*4+4.13*1.78*5+1.42*1.13*5+4.13*1.2*5+4.29*1.2*6+1.3*1.2*12+1.51*2.97*2+2.97*2.72+4.13*1.78*3+5.37*1.0*2+1.39*1.1*5+5.54*2.88)	m ²	-307.058	
				RAZEM	760.535
7	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.	2609-01				
1.1		poz.6	m ²	760.535	
				RAZEM	760.535
8	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06				
1.1		poz.6	m ²	760.535	
				RAZEM	760.535
9	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej	m ²		
d.1.	0930-03				
1.1		poz.6	m ²	760.535	
				RAZEM	760.535
10	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
1.1		poz.6	m ²	760.535	
				RAZEM	760.535
11	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02				
1.1		<ościeża>0.4*(3.54*2+2*4.27*2+1.0*2+2*2.0*2+3.64*2+2*3.94*2+3.66*4+2*3.52*4+4.13*5+2*1.78*5+1.42*5+2*1.13*5+4.13*5+2*1.2*5+4.29*6+2*1.2*6+1.3*12+2*1.2*12+1.51*2+2*2.97*2+2.97*2.72+4.13*3+2*1.78*3+5.37*2+2*1.0*2+1.39*5+2*1.1*5+5.54*2*2.88)	m ²	145.764	
				RAZEM	145.764
12	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07				
1.1		poz.11	m ²	145.764	
				RAZEM	145.764
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0930-05				
1.1		poz.11	m ²	145.764	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	145.764
14	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
1.1		poz.6+poz.11	m ²	906.299	
				RAZEM	906.299
15	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.1.	1519-02				
1.1		poz.6+poz.11	m ²	906.299	
				RAZEM	906.299
16	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08				
1.1		(3.54*2+2*4.27*2+1.0*2+2*2.0*2+3.64*2+2*3.94*2+3.66*4+2*3.52*4+4.13*5+2*1.78*5+1.42*5+2*1.13*5+4.13*5+2*1.2*5+4.29*6+2*1.2*6+1.3*12+2*1.2*12+1.51*2+2*2.97*2+2.97+2*2.72+4.13*3+2*1.78*3+5.37*2+2*1.0*2+1.39*5+2*1.1*5+5.54+2*2.88)+6.63*6	m	404.190	
				RAZEM	404.190
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m - koniec	m ²		
d.1.	1610-02				
1.1		<elewacja>(45.63*6.63*2+24.81*6.63*2+0.5*24.81*1.0*2+1.2*5.8*2+7.19*5.8*2+27.2*4.78-24.81*4.78)	m ²	1067.593	
				RAZEM	1067.593
18	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1.1		0.4*(4.13*5+1.42*5+4.13*5+4.29*6+1.3*12+4.13*3+5.37*2+1.39*5)	m ²	47.928	
				RAZEM	47.928
19	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
1.1		0.4*(4.13*5+1.42*5+4.13*5+4.29*6+1.3*12+4.13*3+5.37*2+1.39*5)	m ²	47.928	
				RAZEM	47.928
20	KNR 0-28	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
d.1.	2629-02				
1.1		(45.63*2+24.81*2+1.2*2+7.19*2)	m	157.660	
				RAZEM	157.660
21	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
1.1		(45.63*2+27.2)	m	118.460	
				RAZEM	118.460
22	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1.	0508-04				
1.1		(45.63*2+27.2)	m	118.460	
				RAZEM	118.460
23	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
1.1		7.0*8	m	56.000	
				RAZEM	56.000
24	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1.	0510-03				
1.1		7.0*8	m	56.000	
				RAZEM	56.000
25	kalk. własna	Przełożenie instalacji tzw. strażaka od instalacji fotowoltaicznej	kpl		
d.1.					
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Pomalowanie rur wentylacyjnych oraz drabiny	kpl		
d.1.					
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji małej wiaty przy wejściu do pomiesz-czenia stacji paliw	kpl		
d.1.					
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	d.1. kalk. własna	Pomalowanie zadaszenia przy agregacie	kpl		
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.1. kalk. własna	Pomalowanie zadaszenia przy agregacie	kpl		
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.1. kalk. własna	Nasadzenie żywopłotu wys.1,0m	m		
1.1		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
31	d.1. kalk. własna	Uporządkowanie terenu zielonego z wykonaniem nowych trawników	m ²		
1.1		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
32	d.1. kalk. własna	Wydłużenie konstrukcji dachu	m		
1.1		45.63*2	m	91.260	
				RAZEM	91.260
33	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1. 0504-03		45.63*1.0*2	m ²	91.260	
1.1				RAZEM	91.260
34	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej	m ²		
d.1. 0504-03		45.63*1.0*2	m ²	91.260	
1.1				RAZEM	91.260
35	KNR 4-01	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1. 0535-08		0.35*45.63*2	m ²	31.941	
1.1				RAZEM	31.941
36	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1. 202 0541-02		0.35*45.63*2	m ²	31.941	
1.1				RAZEM	31.941
37	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1. 0212-01		1	m ³	1.000	
1.1				RAZEM	1.000
38	d.1. kalk. własna	Wymiana rewizji	kpl		
1.1		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
39	d.1. kalk. własna	Przełożenie daszku wraz z fundamentami	kpl		
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	d.1. kalk. własna	Wymiana rur wentylacyjnych	kpl		
1.1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
41	d.1. kalk. własna	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	kpl		
1.1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.		Opaska betonowa			
2					
42	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1. 0212-02					
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100.0*0.2	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
43 d.1. 0101-04 1.2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
		45.63*2+24.81	m	116.070	
				RAZEM	116.070
44 d.1. 0101-05 1.2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatk za każdy 1 cm ponad 6 cm	m		
		Krotność = 14			
		45.63*2+24.81	m	116.070	
				RAZEM	116.070
45 d.1. kalk. własna 1.2		Wykonanie opaski z kostki betonowej wraz z obrzeżem betonowym	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000